


Ing. Jacopo TACCINI



via del Rio, 2 - 56025 PONTEDERA PI
e-mail: jacopo.taccini@sta-eng.it
Cell. +39.328.4564561
PEC: jacopo.taccini@ingpec.eu
Curriculum: <http://www.l2l.it/JTaccini>



Il Direttore dei Lavori

Rev.	Data	Motivo
00	30.11.2016	Prima emissione
01		
02		
03		
04		
05		

OGGETTO: Messa in sicurezza idraulica del Fosso Felciaino
UBICAZIONE: CAMPIGLIA M.MA - loc.tà Cafaggio
COMMITTENTE: COMUNE di CAMPIGLIA MARITTIMA
ELABORATO: COMPUTO METRICO

DATA: Luglio 2016

Pr. n°: 16-021

Il Progettista

ALLEGATO:

CM

PROGETTO ESECUTIVO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	DA INIZIO INTERVENTO ALLA PROGR. 235,00 (SpCat 1)							
1 AP001	RIMOZIONE DI RECINZIONE Recinzione esistente in Sx Recinzione esistente in Dx		210,00 115,00			210,00 115,00		
	SOMMANO ml					325,00		
2 BIT 621.3.1.4	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI PRECARI Baracche in lamiera, cisterne, ecc.				100,00	100,00		
	SOMMANO mc					100,00		
3 BIT 620.1.6.5	TAGLIO DI PIANTE ARBOREE ISOLATE Piante in dx Piante in sx					12,00 18,00		
	SOMMANO cad					30,00		
4 AP002	RECINZIONE IN RETE METALLICA A MAGLIA SCIOLTA Rifacimento recinzione in Sx Rifacimento recinzione in Dx		210,00 115,00			210,00 115,00		
	SOMMANO mq					325,00		
5 TOS16_16.A 04.001.002	SCOTICO SUPERFICIALE Preparazione pista di cantiere in Dx		235,00	4,00		940,00		
	SOMMANO m²					940,00		
6 TOS16_16.A 04.003.001	SCAVO A LARGA SEZIONE Scavo alveo del fosso				1350,00	1'350,00		
	SOMMANO m³					1'350,00		
7 TOS16_04.A 07.002.001	MOVIMENTAZIONE TERRE NELL'AMBITO DEL CANTIERE Materiale di scavo alveo del fosso Vedi voce n° 6 [m³ 1 350.00]					1'350,00		
	SOMMANO m³					1'350,00		
8 TOS16_16.A 04.005.001	SCAVO A GRADONI Preparazione della sede per la posa di gabbioni Salto alla progr. 90 Salto alla progr. 107 Salto alla progr. 125 Salto alla progr. 140 Salto alla progr. 196		7,00 7,00 8,00 7,00 7,00	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		14,00 14,00 16,00 14,00 14,00		
	SOMMANO m²					72,00		
9 TOS16_14.R 08.001.001	GABBIONATA Gabbionate sul fondo alveo Salto alla progr. 90		2,00 6,00	2,00 2,00	0,50 0,30	2,00 3,60		
	A RIPORTARE					5,60		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,60		
	Salto alla progr. 107		2,00	2,00	0,50	2,00		
	Salto alla progr. 125	2,00	6,00	2,00	0,30	3,60		
	Salto alla progr. 140		2,00	2,00	0,50	2,00		
	Salto alla progr. 196		6,00	2,00	0,30	3,60		
	SOMMANO m ³					30,00		
10 AP003	GEOCOMPOSITO ANTIEROSIONE MACMAT L1 o similari							
	Rivestimento del fondo e delle sponde da progr. 0 a progr. 90		90,00	6,00		540,00		
	da progr. 95 a progr. 106 *(lung.=106-95)		11,00	6,00		66,00		
	da progr. 112 a progr. 123 *(lung.=123-112)		11,00	6,00		66,00		
	da progr. 130 a progr. 140 *(lung.=140-130)		10,00	6,00		60,00		
	da progr. 145 a progr. 195 *(lung.=195-145)		50,00	6,00		300,00		
	da progr. 200 a progr. 238 *(lung.=238-200)		38,00	6,00		228,00		
	SOMMANO mq					1'260,00		
11 TOS16_16.B 11.016.002	SCOGLIERA INTASATA A CLS Rivestimento sponde in corrispondenza dei salti							
	Salto alla progr. 90	2,00	7,00	2,00	0,40	11,20		
	Salto alla progr. 107	2,00	7,00	2,00	0,40	11,20		
	Salto alla progr. 125	2,00	8,00	2,00	0,40	12,80		
	Salto alla progr. 140	2,00	7,00	2,00	0,40	11,20		
	Salto alla progr. 196	2,00	7,00	2,00	0,40	11,20		
	SOMMANO m ³					57,60		
12 TOS16_16.A 04.005.001	SCAVO A GRADONI Preparazione della sede per la posa delle scogliere di rivestimento sponde Vedi voce n° 11 [m ³ 57.60]					57,60		
	SOMMANO m ²					57,60		
13 TOS16_04.A 07.002.001	MOVIMENTAZIONE TERRE NELL'AMBITO DEL CANTIERE Vedi voce n° 8 [m ² 72.00] Vedi voce n° 12 [m ² 57.60]					72,00		
	SOMMANO m ³					57,60		
	SOMMANO m ³					129,60		
14 TOS16_16.B 04.003.006	CLS 16/20 PER INTASAMENTO Per intasamento gabbioni di fondo							
	Salto alla progr. 90		2,00	2,00	0,10	0,40		
	Salto alla progr. 107		5,00	2,00	0,10	1,00		
	Salto alla progr. 125		2,00	2,00	0,10	0,40		
	Salto alla progr. 140		5,00	2,00	0,10	1,00		
	Salto alla progr. 196		2,00	2,00	0,10	0,40		
	SOMMANO m ³		1,00	2,00	0,10	0,20		
			5,00	2,00	0,10	1,00		
			2,00	2,00	0,10	0,40		
			5,00	2,00	0,10	1,00		
			2,00	2,00	0,10	0,40		
			5,00	2,00	0,10	1,00		
	SOMMANO m ³		2,00	2,00	0,10	0,40		
			5,00	2,00	0,10	1,00		
	SOMMANO m ³					7,20		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
15 TOS16_16.A 05.011.001	REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA SCARPATE Per regolarizzazione scarpate fuori alveo				200,00	200,00		
	SOMMANO m ²					200,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
DALLA PROGR. 235,00 AL TERMINE INTERVENTO (SpCat 2)								
16 AP001	RIMOZIONE DI RECINZIONE Recinzione esistente in Sx Recinzione esistente in Dx		100,00 100,00			100,00 100,00		
	SOMMANO ml					200,00		
17 BIT 621.3.1.4	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI PRECARI Baracche in lamiera, cisterne, ecc. *(H/peso=3*3*2)				18,00	18,00		
	SOMMANO mc					18,00		
18 BIT 620.1.6.5	TAGLIO DI PIANTE ARBOREE ISOLATE Piante in dx Piante in sx					20,00 5,00		
	SOMMANO cad					25,00		
19 AP002	RECINZIONE IN RETE METALLICA A MAGLIA SCIOLTA Rifacimento recinzione in Sx Rifacimento recinzione in Dx		100,00 100,00			100,00 100,00		
	SOMMANO mq					200,00		
20 TOS16_16.A 04.001.002	SCOTICO SUPERFICIALE Preparazione pista di cantiere in Dx *(lung.=360-235,00)		125,00	4,00		500,00		
	SOMMANO m ²					500,00		
21 TOS16_16.A 04.003.001	SCAVO A LARGA SEZIONE Scavo alveo del fosso Felciaino				600,00	600,00		
	SOMMANO m ³					600,00		
22 TOS16_04.A 07.002.001	MOVIMENTAZIONE TERRE NELL'AMBITO DEL CANTIERE Materiale di scavo alveo fosso Vedi voce n° 21 [m ³ 600.00]					600,00		
	SOMMANO m ³					600,00		
23 TOS16_16.A 04.005.001	SCAVO A GRADONI Preparazione della sede per la posa di gabbioni Salto alla progr. 240 Salto alla progr. 285 Salto alla progr. 310 Salto alla progr. 320 Salto alla progr. 335		9,00 9,00 9,00 9,00 10,00	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		18,00 18,00 18,00 18,00 20,00		
	SOMMANO m ²					92,00		
24 TOS16_14.R 08.001.001	GABBIONATA Gabbionate sul fondo alveo Salto alla progr. 240 Salto alla progr. 285	3,00 3,00	2,00 6,00 2,00 6,00	2,00 2,00 2,00 2,00	0,50 0,50 0,30	6,00 6,00 3,60		
A RIPORTARE						19,20		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19,20		
	Salto alla progr. 310	3,00	2,00	2,00	0,50	6,00		
			6,00	2,00	0,30	3,60		
	Salto alla progr. 320	3,00	2,00	2,00	0,50	6,00		
			9,00	2,00	0,30	5,40		
	Salto alla progr. 335	4,00	2,00	2,00	0,50	8,00		
	SOMMANO m ³					48,20		
25 AP003	GEOCOMPOSITO ANTIEROSIONE MACMAT L1 o simili							
	Rivestimento del fondo e delle sponde da progr. 246 a progr. 284 *(lung.=284-246)		38,00	6,00		228,00		
	da progr. 292 a progr. 308 *(lung.=308-292)		16,00	6,00		96,00		
	da progr. 315 a progr. 320 *(lung.=320-315)		5,00	6,00		30,00		
	SOMMANO mq					354,00		
26 TOS16_16.B	SCOGLIERA INTASATA A CLS							
11.016.002	Rivestimento sponde in corrispondenza dei salti Felciaino							
	Salto alla progr. 240	2,00	9,00	2,00	0,40	14,40		
	Salto alla progr. 285	2,00	9,00	2,00	0,40	14,40		
	Salto alla progr. 310	2,00	9,00	2,00	0,40	14,40		
	Salto alla progr. 320	2,00	12,00	2,00	0,40	19,20		
	Salto alla progr. 335	2,00	26,00	2,00	0,40	41,60		
	Rivestimento di fondo nel tratto terminale del Felciaino		26,00	1,50	0,40	15,60		
	Rivestimento fondo e sponde Tardò alla confluenza *(larg.=2*3)		25,00	6,00	0,40	60,00		
	SOMMANO m ³					179,60		
27 TOS16_16.A	SCAVO A GRADONI							
04.005.001	Preparazione della sede peer la posa di scogliere di rivestimento sponde							
	Vedi voce n° 26 [m ³ 179.60]					179,60		
	SOMMANO m ²					179,60		
28 TOS16_04.A	MOVIMENTAZIONE TERRE NELL'AMBITO DEL CANTIERE							
07.002.001	Vedi voce n° 23 [m ² 92.00]					92,00		
	Vedi voce n° 27 [m ² 179.60]					179,60		
	SOMMANO m ³					271,60		
29 TOS16_16.B	CLS 16/20 PER INTASAMENTO							
04.003.006	Per intasamento gabbioni di fondo							
	Salto alla progr. 240		2,00	2,00	0,10	0,40		
		2,00	1,00	2,00	0,10	0,40		
			5,00	2,00	0,10	1,00		
	Salto alla progr. 285		2,00	2,00	0,10	0,40		
		2,00	1,00	2,00	0,10	0,40		
			5,00	2,00	0,10	1,00		
	Salto alla progr. 310		2,00	2,00	0,10	0,40		
		2,00	1,00	2,00	0,10	0,40		
			5,00	2,00	0,10	1,00		
	Salto alla progr. 320		2,00	2,00	0,10	0,40		
		2,00	1,00	2,00	0,10	0,40		
			26,00	2,00	0,10	5,20		
	Salto alla progr. 335		2,00	2,00	0,10	0,40		
		3,00	1,00	2,00	0,10	0,60		
	SOMMANO m ³					12,40		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
30 TOS16_16.A 05.011.001	REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA SCARPATE Per regolarizzazione scarpate fuori alveo				850,00	850,00		
	SOMMANO m²					850,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
	T O T A L E euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro		
C:001	DA INIZIO INTERVENTO ALLA PROGR. 235,00 euro		
C:002	DALLA PROGR. 235,00 AL TERMINE INTERVENTO euro		
	TOTALE euro		
	Pontedera, 30/11/2016		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		