


**Ing. Jacopo TACCINI**



via del Rio, 2 - 56025 PONTEDERA PI  
e-mail: [jacopo.taccini@sta-eng.it](mailto:jacopo.taccini@sta-eng.it)  
Cell. +39.328.4564561  
PEC: [jacopo.taccini@ingpec.eu](mailto:jacopo.taccini@ingpec.eu)  
Curriculum: <http://www.l2l.it/JTaccini>



Il Direttore dei Lavori

Rev.	Data	Motivo
00	30.11.2016	Prima emissione
01		
02		
03		
04		
05		

**OGGETTO:** Messa in sicurezza idraulica del Fosso Felciaino  
**UBICAZIONE:** CAMPIGLIA M.MA - loc.tà Cafaggio  
**COMMITTENTE:** COMUNE di CAMPIGLIA MARITTIMA  
**ELABORATO:** INCIDENZA DELLA MANODOPERA

**DATA:** Luglio 2016

**Pr. n°:** 16-021

Il Progettista

**ALLEGATO:**

**IM**

**PROGETTO ESECUTIVO**



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 AP001	RIMOZIONE DI RECINZIONE SOMMANO ml	525,00	1,67	876,75	446,27	50,900
2 AP002	RECINZIONE IN RETE METALLICA A MAGLIA SCIOLTA SOMMANO mq	525,00	26,88	14 112,00	3 475,79	24,630
3 AP003	GEOCOMPOSITO ANTIEROSIONE MACMAT L1 o similari SOMMANO mq	1 614,00	15,68	25 307,52	4 904,60	19,380
4 BIT 620.1.6.5	TAGLIO DI PIANTE ARBOREE ISOLATE SOMMANO cad	55,00	87,00	4 785,00	2 392,50	50,000
5 BIT 621.3.1.4	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI PRECARI SOMMANO mc	118,00	5,68	670,24	335,12	50,000
6 TOS16_04.A0 7.002.001	MOVIMENTAZIONE TERRE NELL'AMBITO DEL CANTIERE SOMMANO m³	2 351,20	3,02	7 100,62	1 783,48	25,117
7 TOS16_14.R 08.001.001	GABBIONATA SOMMANO m³	78,20	93,03	7 274,95	2 642,80	36,327
8 TOS16_16.A0 4.001.002	SCOTICO SUPERFICIALE SOMMANO m²	1 440,00	3,60	5 184,00	974,25	18,793
9 TOS16_16.A0 4.003.001	SCAVO A LARGA SEZIONE SOMMANO m³	1 950,00	1,72	3 354,00	1 346,31	40,141
10 TOS16_16.A0 4.005.001	SCAVO A GRADONI SOMMANO m²	401,20	4,98	1 997,98	567,70	28,414
11 TOS16_16.A0 5.011.001	REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA SCARPATE SOMMANO m²	1 050,00	1,59	1 669,50	476,60	28,548
12 TOS16_16.B0 4.003.006	CLS 16/20 PER INTASAMENTO SOMMANO m³	19,60	101,15	1 982,54	192,63	9,716
13 TOS16_16.B1 1.016.002	SCOGLIERA INTASATA A CLS SOMMANO m³	237,20	54,11	12 834,90	469,76	3,660
	Parziale LAVORI A CORPO euro			87 150,00	20 007,81	22,958
	T O T A L E euro			87 150,00	20 007,81	22,958
	A R I P O R T A R E					